

Cod.	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo	incidenze	
							M.O.	SIC
		"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ASCENSORE" PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO UBICATA IN AVELLINO AL VIALE CASSITTO N.7						
NP 05		Esecuzione CHIUSURA FORO PIANO SOTTOTETTO	cad	1367,42			65,0%	0,00%
		Esecuzione chiusura foro piano sottotetto avente funzione termoisolante per la parte prospiciente l'esterno.						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio comune	h	26,29	16,00	420,64		
		Operaio qualificato	h	29,27	16,00	468,32		
		Operaio specializzato	h					
		TOTALE MANO D'OPERA				888,96		
A2		MATERIALI						
		Mattoni forati, malta, sistema di isolamento termico a cappotto, intonaco esterno con rete portaintonaco, tinteggiatura	cad	1,00	300,000	300,00		
						0,00		
		TOTALE MATERIALI				300,00		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		Trasporto e movimentazione	%			0,00		
						0,00		
						0,00		
		TOTALE ATTREZZATURE ED ONERI				0,00		
		TOTALE A				1188,96		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		SPESE GENERALI (incidenza sul totale A)	%	10	1188,96	0,10		
B2								
B3		UTILI (incidenza su A+B1)	%	15	1189,06	178,36		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	cad			1367,42		

Ing. Aniello Alessandrino

